

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.สพด.2) แบบตอกเสาเข็ม เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลดุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๔๔๕,๑๐๐ บาท ลักษณะงาน โดยสังเขป : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.สพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราคากลางคำนวณวันที่ : ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๔๔๕,๑๐๐ บาท บัญชีประมาณการราคากลาง : ๑) แบบปร. ๔ จำนวน ๑๑ แผ่น ๒) แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑) นายกฤษฎี พรธมาภพ ประธานกรรมการฯ ๒) นายตรีภพ กองศรีมา กรรมการฯ ๓) นายไพรรรณ กองสิน กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,215,306.35	1.3035	1,584,151.83	
2	งานอาคารห้องครัวและห้องน้ำ	660,495.00	1.3035	860,955.23	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			2,445,107.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,445,100.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวม	207	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	11,812	บาท/ตร.ม.		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว

ลงชื่อ.....ประธาน ฯ

(นายฤทธิ วรรณภาพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายตรีภพ กองศรีมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย


ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ


(นายไพโรจน์ กองสิน)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.สพด.2) แบบตอกเสาเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลุสม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณการโดย นายไพรรณณ กองดิน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กรณีตอกเสาเข็ม								
1	งานฐานรากแบบตอกเสาเข็ม								
1.1	วางค้ำ	70.00	เมตร	40.00	2,800.00	30.00	2,100.00	4,900.00	
1.2	งานทดสอบเจาะสำรวจดิน	1.00	หน่วย	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
1.3	งานเสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 10 ม.	17.00	ต้น	2,242.99	38,130.83	1,021.00	17,357.00	55,487.83	
1.4	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	17.00	ต้น	-	-	180.00	3,060.00	3,060.00	
1.5	ขุดดิน	36.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,564.00	3,564.00	
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	302.00	453.00	99.00	148.50	601.50	
1.7	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	2,191.00	2,191.00	398.00	398.00	2,589.00	
	รวม 1			-	59,574.83	-	26,627.50	86,202.33	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ทรายถมรองพื้น	106.00	ลบ.ม.	302.00	32,012.00	99.00	10,494.00	42,506.00	
2.2	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	34.00	ลบ.ม.	2,233.00	75,922.00	498.00	16,932.00	92,854.00	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	270.00	เส้น	46.73	12,617.10	5.00	1,350.00	13,967.10	
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	165.00	เส้น	178.02	29,373.30	20.00	3,300.00	32,673.30	
2.5	เหล็ก Ø 16 มม. DB	15.00	เส้น	305.41	4,581.15	35.00	525.00	5,106.15	
2.6	ไม้แบบทั่วไป	220.00	ตร.ม.	300.00	66,000.00	133.00	29,260.00	95,260.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายไพรรณณ กองดิน)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายกฤษณ์ พรรณาภพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาต่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ส.คพด.2)
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลุสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณการโดย นายไพรรวม กองดิน

แบบเลขที่ 22

รายการเลขที่ พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	ตะปู	55.00	กก.	24.69	1,357.95	-	-	1,357.95	
2.8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	70.00	กก.	26.64	1,864.80	-	-	1,864.80	
	รวม 2			-	223,728.30	-	61,861.00	285,589.30	
3	งานหลังคา								
3.1	ครอบกันกระเบื้องลอนคู่สีแดง	115.00	คู่	55.00	6,325.00	25.00	2,875.00	9,200.00	
3.2	มุงกระเบื้องลอนคู่สีแดงขนาด 0.50x1.20 ม.x5มม.	620.00	แผ่น	65.00	40,300.00	25.00	15,500.00	55,800.00	
3.3	ขอมุงตัว ป. ขนาด 7 "	770.00	ตัว	6.50	5,005.00	-	-	5,005.00	
3.4	แปเหล็ก c 100x50x20x2.3 มม.	37.00	ท่อน	559.55	20,703.35	-	-	20,703.35	
3.5	แปเหล็ก c 100x50x20x3.2 มม.	9.00	ท่อน	812.93	7,316.37	-	-	7,316.37	
3.6	เหล็ก c 150x50x20x3.2 มม.	20.00	ท่อน	950.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
3.7	เหล็ก Ø 1 1/2 "x3.2 มม.	25.00	ท่อน	650.00	16,250.00	-	-	16,250.00	
3.8	เหล็ก Ø 2 "x3.2 มม.	18.00	ท่อน	750.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
3.9	แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.20x9มม.	8.00	แผ่น	120.00	960.00	-	-	960.00	


ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)


 (นายไพรรวม กองดิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายไพรรวม กองดิน)
 นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สอ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายไพรรวม กองถิ่น

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.10	น๊อต Ø 15 มม. X 0.50 ม.	32.00	ตัว	45.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
3.11	ตะเข้รางสังกะสี	11.00	เมตร	40.00	440.00	50.00	550.00	990.00	
3.12	เชิงชายไม้สังกะสี+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	เมตร	75.00	4,950.00	45.00	2,970.00	7,920.00	
3.13	ค่าแรงประกอบ โครงหลังคา	237.00	ตร.ม.	-	-	370.00	87,690.00	87,690.00	
	รวม 3			-	136,189.72	-	109,585.00	245,774.72	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	140.00	ตร.ม.	320.00	44,800.00	89.00	12,460.00	57,260.00	
4.2	ปูนฉาบผนัง	275.00	ตร.ม.	65.00	17,875.00	82.00	22,550.00	40,425.00	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ตร.ม.	85.00	5,950.00	100.00	7,000.00	12,950.00	
4.4	เอ็น ค.ส.ถ.	180.00	เมตร	65.00	11,700.00	44.00	7,920.00	19,620.00	
	รวม 4			-	80,325.00	-	49,930.00	130,255.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎี พรหมภาพ)

(นายไพรรวม กองถิ่น)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สอ.สพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการโดย นายไพรรณ กองสิน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานพื้น								
5.1	พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวขนาด 12"x12"+ปูนทราย	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	158.00	3,160.00	10,160.00	
5.2	พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวขนาด 12"x12"+ปูนทราย	136.00	ตร.ม.	350.00	47,600.00	125.00	17,000.00	64,600.00	
5.3	พ 4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	10.00	ตร.ม.	65.00	650.00	60.00	600.00	1,250.00	
	รวม 5			-	55,250.00	-	20,760.00	76,010.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+คร่าเหล็ก	136.00	ตร.ม.	350.00	47,600.00	75.00	10,200.00	57,800.00	
6.2	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+คร่าเหล็ก	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	75.00	1,125.00	7,125.00	
6.3	ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม.	500.00	36,000.00	65.00	4,680.00	40,680.00	
	รวม 6			-	89,600.00	-	16,005.00	105,605.00	
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
7.1	ป1	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
7.2	ป2	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	245.00	735.00	23,235.00	
7.3	น1	11.00	ชุด	6,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายทศพร วรรณภาพ)

(นายไพรรณ กองสิน)


นายช่างโยธา


ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2)
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณการโดย นายไพรวรรณ กองสิน

แบบเลขที่ 22 เดือน พุศศิกายน พ.ศ. 2560
 รายการเลขที่ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.4	น2	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวม 7			-	149,500.00	-	735.00	150,235.00	
8	งานไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
8.1	โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36w	14.00	ชุด	1,800.00	25,200.00	150.00	2,100.00	27,300.00	
8.2	โคมฟลูออเรสเซนต์ค้ำข้างปลา 1x36w	14.00	ชุด	650.00	9,100.00	135.00	1,890.00	10,990.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชวลาบายขนาด 1x32 วัตต์	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	115.00	230.00	1,330.00	
8.4	สวิทช์ตัดอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	75.00	75.00	-	-	75.00	
8.5	สวิทช์ชนิดหนึ่ง	16.00	ชุด	65.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
8.6	ปลั๊กชนิดฝังหนึ่ง	10.00	ชุด	65.00	650.00	-	-	650.00	
8.7	ดวงโคมไฟลูกเลน	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	7,600.00	
8.8	มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	850.00	850.00	4,350.00	
8.9	แผงควบคุมสวิตไฟ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายไพรวรรณ กองสิน)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายกฤษณ์ พรรณาภ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ต.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

ประมาณการโดย นายไพรรณ กองดิน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.12	อุปกรณ์อื่น ๆ	เหมารวม						10,000.00	
	รวม 8				59,165.00			5,970.00	65,135.00
9	งานทาสี								
9.1	ทาสีน้ำพลาสติก	345.00	ตร.ม.	35.00	12,075.00	25.00	8,625.00	20,700.00	
	รวม 9				12,075.00		8,625.00	20,700.00	
10	งานอื่น ๆ								
10.1	ราวเสตมเหล็ก ๕.2"	14.00	เมตร	2,500.00	35,000.00	500.00	7,000.00	42,000.00	
10.2	บัวชิงผนัง pvc	65.00	เมตร	85.00	5,525.00	35.00	2,275.00	7,800.00	
	รวม 10				40,525.00		9,275.00	49,800.00	
	ก.รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				905,932.85		309,373.50	1,215,306.35	
	ข. ค่า Factor F. 1.3035							368,845.48	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,584,151.83	
								1,584,151.83	
					พื้นที่ 151 ตร.ม. เกลี่ยราคาตารางเมตรละ 10,491.07 บาท				

(ลงชื่อ)


ผู้ประมาณการ


(นายไพรรณ กองดิน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ


(นายเกษมดี พรรณาภพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (ตอ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายไพรรณ กองสิน

เมื่อวันที่ 22

พฤษภาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
1.1	วางผัง	48.00	เมตร	40.00	1,920.00	30.00	1,440.00	3,360.00	
1.2	งานเสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 10 ม.	10.00	ต้น	2,242.99	22,429.90	1,021.00	10,210.00	32,639.90	
1.3	ค่าสกรูหัวเสาเข็ม	10.00	ต้น	-	-	180.00	1,800.00	1,800.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	302.00	302.00	99.00	99.00	401.00		
1.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	2,191.00	1,095.50	398.00	199.00	1,294.50	
	รวม 1				25,747.40		13,748.00	39,495.40	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ทรายถมรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	302.00	2,416.00	99.00	792.00	3,208.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	2,233.00	35,728.00	498.00	7,968.00	43,696.00	
2.3	เหล็ก ๕ 6 มม. RB	120.00	เส้น	46.73	5,607.60	5.00	600.00	6,207.60	
2.4	เหล็ก ๕ 12 มม. RB	95.00	เส้น	178.02	16,911.90	20.00	1,900.00	18,811.90	
2.5	ไม้แบบทั่วไป	115.00	ตร.ม.	300.00	34,500.00	133.00	15,295.00	49,795.00	
2.6	ตะปู	30.00	กก.	24.69	740.70	-	-	740.70	
2.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	35.00	กก.	26.64	932.40	-	-	932.40	
	รวม 2				96,836.60		26,555.00	123,391.60	

(ลงชื่อ)


ผู้ประมาณการ


(นายไพรรณ กองสิน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ


(นายภคภูมิ พรรณภาพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการโดย นายไพรรวม กองสิน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหัตถ์คา								
3.1	ครอบต้นกระเบื้องลอนคู่ตีแดง	65.00	คู่	55.00	3,575.00	25.00	1,625.00	5,200.00	
3.2	มุงกระเบื้องลอนคู่ตีแดงขนาด 0.50x1.20 ม.x5มม.	170.00	แผ่น	65.00	11,050.00	25.00	4,250.00	15,300.00	
3.3	ขอมุงตัว ป. ขนาด 7 "	240.00	ตัว	5.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.4	แปเหล็ก c 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	574.00	12,628.00	-	-	12,628.00	
3.5	แปเหล็ก c 100x50x20x3.2 มม.	10.00	ท่อน	817.00	8,170.00	-	-	8,170.00	
3.6	เหล็ก A 1 1/2 "x3.2 มม.	11.00	ท่อน	650.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
3.7	แผ่นเพลาขนาด 0.20x0.20x9 มม.	6.00	แผ่น	120.00	720.00	-	-	720.00	
3.8	น็อต A 15 มม. X 0.50 ม.	24.00	ตัว	45.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
3.9	เตียงขาไม้สังเคราะห์+ทับเตียงขาไม้สังเคราะห์รูป	46.00	เมตร	75.00	3,450.00	45.00	2,070.00	5,520.00	
3.10	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	112.00	ตร.ม.	-	-	370.00	41,440.00	41,440.00	
	รวม 3				49,023.00		49,385.00	98,408.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายไพรรวม กองสิน)

(นายกฤษฎี พรหมภาพ)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (ส.คพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

ประมาณการโดย นายไพพรรณ กองสิน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22

เดือน

พ.ศ. 2560

รายการเลขที่

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130.00	ตร.ม.	320.00	41,600.00	89.00	11,570.00	53,170.00	
4.2	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	125.00	ตร.ม.	275.00	34,375.00	158.00	19,750.00	54,125.00	
4.3	ปูนฉาบผนัง	255.00	ตร.ม.	65.00	16,575.00	82.00	20,910.00	37,485.00	
4.4	ปูนฉาบโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	85.00	3,400.00	100.00	4,000.00	7,400.00	
4.5	เดิน ค.ส.ล.	90.00	เมตร	65.00	5,850.00	44.00	3,960.00	9,810.00	
	รวม 4			-	101,800.00	-	60,190.00	161,990.00	
5	งานพื้น								
5.1	พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 8"x8"	56.00	ตร.ม.	275.00	15,400.00	125.00	7,000.00	22,400.00	
5.2	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.00	ตร.ม.	65.00	910.00	60.00	840.00	1,750.00	
	รวม 5			-	16,310.00	-	7,840.00	24,150.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้า1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดความหนา 9 มม.+คร่าเหล็ก	56.00	ตร.ม.	400.00	22,400.00	75.00	4,200.00	26,600.00	
6.2	ฝ้า3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	50.00	ตร.ม.	500.00	25,000.00	65.00	3,250.00	28,250.00	
	รวม 6				47,400		7,450.00	43,680.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

นายไพพรรณ กองสิน


(นายกฤษฎี พรรณากพ)


นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาคลี จ.สิงห์บุรี
 ประมาณการโดย นายไพโรจน์ กองสิน
 แบบเลขที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 รายการเลขที่ 2560
 แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประตูปาน้ำต่าง+อุปกรณ์								
7.1	ป3	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	245.00	245.00	5,745.00	
7.2	ป4	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	245.00	490.00	15,490.00	
7.3	ป5	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	245.00	980.00	13,780.00	
7.4	น1	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7.5	น2	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7.6	น3	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7.7	น4	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	รวม 7			-	87,300.00	-	1,715.00	89,015.00	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	คอมพิวเตอรืติดตั้งรอบสະທ້ອນແສງ 2x36w	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	150.00	300.00	3,900.00	
8.2	คอมพิวเตอรืติดตั้งชนิดกึ่งปลา 1x36w	14.00	ชุด	650.00	9,100.00	135.00	1,890.00	10,990.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 8" หลอด 1x32 วัตต์	6.00	ชุด	550.00	3,300.00	115.00	690.00	3,990.00	
8.4	สวิตช์ชนิดคั่น	9.00	ชุด	65.00	585.00	-	-	585.00	


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายไพโรจน์ กองสิน)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายเกษม วรรณภาพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.ศพด.2)
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมทากาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณการโดย นายไพโรจน์ กองสิน

แบบเลขที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 รายการเลขที่ 15.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.5	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	65.00	130.00	-	-	130.00	
8.6	แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
8.7	อุปกรณ์	เหมารวม		-	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวม 8				-	23,215.00	-	3,180.00	20,455.00	
9	งานสุขภัณฑ์ สีขาว			-	-	-	-	-	
9.1	โถส้วมชักโครก TF 2186	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	
9.2	อ่างล้างชนิดฝังเคาท์เตอร์ 1 หลุม	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
9.3	อ่างล้างชนิดฝังเคาท์เตอร์ 4 หลุม	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	3,500.00	7,000.00	18,000.00	
รวม 9				-	32,500.00	-	10,300.00	42,800.00	
ก. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				-	480,132.00	-	180,363.00	660,495.00	
ข. ค่า Factor F. 1.3035				-	-	-	-	200,460.23	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				-	-	-	-	860,955.23	
ปรับเป็นเงิน				-	-	-	-	860,955.23	
					พื้นที่ 56 ตร.ม. เกลี่ยราคาตารางเมตรละ 15,368.84 บาท				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายไพโรจน์ กองสิน)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายกฤษณ์ พรหมภาพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง